PIIRUSTUSMERKINNÄT

- ajorata
- jk+pp-tie
- betonikivi 278x138x80, harmaa
- betonikivi 278x138x80, punamusta
- nupukivi, harmaa
- kenttäkiveys 100/150 mm, asennus maakosteaan betoniin
- nurmi A3
- maisemanurmi 1
- niitty
- kivituhka
- murske
- Hiekkasuodatus, Hk 0/16 mm
- hulevesiallas
- sekametsitys
- lehtipensas matala
- istutettava lehtipuu
- istutettava havupuu
- luonnonkiviä
- valaisin
- asfaltin reuna
- reunatuki
- reunatuki, harmaa luonnonkivi
- madallettu reunatuki
- madallettu reunatuki, luonnonkivi
- LR luiskattu reunatuki, luonnonkivi
- tiekaide
- oja tai hulevesipainanne, virtaussuunta
- hulevesiviemäri 250 PP/k-SN8 ja riitiläkaivo
- hulevesiviemäri 250 PP/k-SN8 ja kitakaivo
- S100 vesijohto, paloposti, sulkuventtiili ja -venttiilin koko
- jätevesikaivo ja -putki
- painejätevesiviemäri
- hulevesikaivo ja -putki
- rumpu 315 PP/k-SN8
- uudet tonttijohdot:
- vesijohto ja venttiili
- jätevesiputki ja tulppa
- hulevesiputki ja tulppa
- rakennettu vesijohto
- rakennettu jätevesikaivo ja -putki
- rakennettu hulevesikaivo ja -putki

ESIKOPIO 25.2.2022

Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä	N2000

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Päiväys

Rakennuskohteen nimi ja osoite
HOLLOLAN KUNTA
Hirvimäen alue, RV1

Rakennussuunnitelma

Piirustuksen sisältö: Yleiskartta
Mittakaava: 1:1000

RAMBOLL
Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

Suunn.ala: TKA
Työnro: 1510065270
Tiedosto:
Piirustusnro: 002
Muutos:

hyv. I. Taipale
pir. HEIR
suunn. M. Heikkinen, K. Kärkkäinen, A. Salila
pvm

W:\1356\Hollola\1510065270_Hirvimäen_alue_RS\04_TULOSTUS\002_yleisk_Hirvimäki_RV1.dwg